

**ESTUDIO DE PRE-FACTIBILIDAD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
MATANZAS 2021**

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO POR COMUNIDAD

MONTO TOTAL: \$3,800,000				
LUGAR	HABITANTES	PORCENTAJES	PORCENTAJES	MONTO
MATANZAS CASCO URBANO	3,908	0.264357708	26.44	\$ 1,004,356.00
ANA LUCILA	1,112	0.075221538	7.52	\$ 285,784.00
LOS TUMBAOS	1,604	0.10850301	10.85	\$ 412,228.00
QUIJA QUIETA	1,155	0.078130285	7.81	\$ 296,835.00
SAN JOSE	3,854	0.260704864	26.07	\$ 990,478.00
ARROYO HONDO	690	0.046675235	4.67	\$ 177,330.00
LAS TABLAS	1,023	0.069201109	6.92	\$ 262,911.00
GALEON	1,437	0.09720625	9.72	\$ 369,309.00
TOTAL	14,783	0.999999999	100	\$ 3,799,231.00





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MATANZAS

Gobierno Local

OBRA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2021

PROYECTO CONSTRUCCION DE CONTENES - SAN JOSE MUNICIPIO DE MATANZAS (L: 714.00ML)

PROPIETARIO: AYUNTAMIENTO DE MATANZAS

PROVINCIA: PERAVIA (BANI)

FECHA: 15/07/2020

No	TRABAJOS A REALIZAR	CANT.	UD	PU	SUB-TOTAL	Total
1	PREPARACION EN:					
1.1	Replanteo	714.00	ML	25.00	17,850.00	
						17,850.00
2	Movimiento de tierra:					
2.1	Excavacion a Mano material no clasificado	32.13	M3	350.00	11,245.50	
2.4	Telford (tipo III), a base de H.S y Piedras	3.00	M3	1,681.40	5,044.20	
2.4	Bote producto de Excavacion	40.16	M3	400.00	16,065.00	
						32,354.70
3	Hormigon Simple en:					
3.2	Construcción de Contenes (0.45x0.30x0.15) = 180 kg/cm ² , C/ligadora.	714.00	MI	817.00	583,338.00	
						583,338.00
4	Otros					
4.1	Limpieza final y bote	1.00	P.A	4,800.31	4,800.31	
						4,800.31
Sub Total General						638,343.01



Gastos Indirectos		
Dirección Técnica	10.00%	63,834.30
Gastos Administrativos	3.00%	19,150.29
Itbis sobre dirección técnica	18.00%	11,490.17
Supervisión	5.00%	31,917.15
Ley -6/86	1.00%	6,383.43
Transporte de materiales y equipos	1.00%	6,383.43
Letrero de identificación de obras	1	0.00

SUB TOTAL GASTOS INDERECTOS	139,158.78
TOTAR GENERAL	777,501.79
IMPREVISTO 5.00%	0.00
TOTAL GENERAL CONTRATAR	777,501.79



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MATANZAS

Gobierno Local

OBRA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2021

PROYECTO DE CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE CONTENES - GALEON MUNICIPIO MATANZAS (L: 304ML)

PROPIETARIO: AYUNTAMIENTO DE MATANZAS

PROVINCIA: PERAVIA (BANI)

FECHA: 15/07/2020

No	TRABAJOS A REALIZAR	CANT.	UD	PU	SUB-TOTAL	Total
I	PREPARACION EN:					
1.1	Replanteo	304.00	ML	25.00	7,600.00	
						7,600.00
2	Movimiento de tierra:					
2.1	Excavacion a Mano material no clasificado	13.68	M3	350.00	4,788.00	
2.4	Telford (tipo III), a base de H.S y Piedras	3.00	M3	1,681.40	5,044.20	
2.4	Bote producto de Excavacion	17.10	M3	400.00	6,840.00	
						16,672.20
3	Hormigon Simple en:					
3.2	Construcción de Contenes (0.45x0.30x0.15) = 180 kg/cm ² , C/ligadora.	304.00	MI	817.00	248,368.00	
						248,368.00
4	Otros					
4.1	Limpieza final y bote	1.00	P.A	3,271.39	3,271.39	
						3,271.39
Sub Total General						275,911.59
Gastos Indirectos						
Dirección Técnica		10.00%				27,591.16
Gastos Administrativos		3.00%				8,277.35
Seguros , polizas y Fianzas		4.00%				0
Itbis sobre dirección técnica		18.00%				4,966.41
Supervisión		5.00%				13,795.58
Ley -6/86		1.00%				2,759.12
Transporte de materiales y equipos		1.00%				2,759.12
Letrero de identificacion de obras		1				0.00
SUB TOTAL GASTOS INDERECTOS						60,148.73
TOTAR GENERAL						336,060.32
IMPREVISTO 5.00%						0.00
TOTAL GENERAL CONTRATAR						336,060.32





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MATANZAS

Gobierno Local

OBRA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2021

PROYECTO CONSTRUCCION DE CONTENES PARTE NORTE - QUIJA QUIETA MUNICIPIO MATANZAS (L: 304ML)

PROPIETARIO: AYUNTAMIENTO DE MATANZAS

PROVINCIA: PERAVIA (BANI)

FECHA: 15/07/2020

No	TRABAJOS A REALIZAR	CANT.	UD	PU	SUB-TOTAL	Total
I PREPARACION EN:						
1.1	Replanteo	267.00	ML	25.00	6,675.00	
						6,675.00
2 Movimiento de tierra:						
2.1	Excavacion a Mano material no clasificado	12.02	M3	350.00	4,205.25	
2.4	Telford (tipo III), a base de H.S y Piedras	3.00	M3	1,681.40	5,044.20	
2.4	Bote producto de Excavacion	15.02	M3	400.00	6,007.50	
						15,256.95
3 Hormigon Simple en:						
3.2	Construcción de Contenes (0.45x0.30x0.15) = 180 kg/cm ² , C/ligadora.	267.00	MI	817.00	218,139.00	
						218,139.00
4 Otros						
4.1	Limpieza final y bote	1.00	P.A	3,057.75	3,057.75	
						3,057.75
Sub Total General						243,128.70



Gastos Indirectos		
Dirección Técnica	10.00%	24,312.87
Gastos Administrativos	3.00%	7,293.86
Itbis sobre dirección técnica	18.00%	4,376.32
Supervisión	5.00%	12,156.44
Ley -6/86	1.00%	2,431.29
Transporte de materiales y equipos	1.00%	2,431.29
Letrero de identificación de obras	1	0.00

SUB TOTAL GASTOS INDERECTOS	53,002.06
TOTAL GENERAL	296,130.76
IMPREVISTO 5.00%	0.00
TOTAL GENERAL CONTRATAR	296,130.76



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MATANZAS

Gobierno Local

OBRA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2021

PROYECTO CONSTRUCCION DE CONTENES SECTOR VILLA ROSA - ARROYO HONDO - MUNICIPIO DE MATANZAS (L: 157.00ML)

PROPIETARIO: AYUNTAMIENTO DE MATANZAS

PROVINCIA: PERAVIA (BANI)

FECHA: 11/30/2020

No	TRABAJOS A REALIZAR	CANT.	UD	PU	SUB-TOTAL	Total
I PREPARACION EN:						
1.1	Replanteo	157.00	ML	25.00	3,925.00	
						3,925.00
2 Movimiento de tierra:						
2.1	Excavacion a Mano material no clasificado	7.07	M3	350.00	2,472.75	
2.4	Telford (tipo III), a base de H.S y Piedras	3.00	M3	1,681.40	5,044.20	
2.4	Bote producto de Excavacion	8.83	M3	400.00	3,532.50	
						11,049.45
3 Hormigon Simple en:						
3.2	Construcción de Contenes (0.45x0.30x0.15) = 180 kg/cm ² , C/ligadora.	157.00	MI	817.00	128,269.00	
						128,269.00
4 Otros						
4.1	Limpieza final y bote	1.00	P.A	2,684.33	2,684.33	
						2,684.33
Sub Total General						145,927.78
Gastos Indirectos						
Dirección Técnica		10.00%			14,592.78	
Gastos Administrativos		3.00%			4,377.83	
Seguros , polizas y Fianzas		4.00%			0	
Itbis sobre dirección técnica		18.00%			2,626.70	
Supervisión		5.00%			7,296.39	
Ley -6/86		1.00%			1,459.28	
Transporte de materiales y equipos		1.00%			1,459.28	
Letrero de identificación de obras		1			0.00	
SUB TOTAL GASTOS INDERECTOS						31,812.26
TOTAR GENERAL						177,740.04
IMPREVISTO 5.00%						0.00
TOTAL GENERAL CONTRATAR						177,740.04





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MATANZAS

Gobierno Local

OBRA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2021

PROYECTO CONSTRUCCION DE CONTENES - LAS TABLAS MUNICIPIO DE MATANZAS (L: 236.50ML)

PROPIETARIO: AYUNTAMIENTO DE MATANZAS

PROVINCIA: PERAVIA (BANI)

FECHA: 15/07/2020

No	TRABAJOS A REALIZAR	CANT.	UD	PU	SUB-TOTAL	Total
I PREPARACION EN:						
1.1	Replanteo	236.50	ML	25.00	5,912.50	
						5,912.50
2 Movimiento de tierra:						
2.1	Excavacion a Mano material no clasificado	10.64	M3	350.00	3,724.88	
2.4	Telford (tipo III), a base de H.S y Piedras	3.00	M3	1,681.40	5,044.20	
2.4	Bote producto de Excavacion	13.30	M3	400.00	5,321.25	
						14,090.33
3 Hormigon Simple en:						
3.2	Construcción de Contenes (0.45x0.30x0.15) = 180 kg/cm ² , C/ligadora.	236.50	MI	817.00	193,220.50	
						193,220.50
4 Otros						
4.1	Limpieza final y bote	1.00	P.A	2,631.36	2,631.36	
						2,631.36
Sub Total General						215,854.69



Gastos Indirectos		
Dirección Técnica	10.00%	21,585.47
Gastos Administrativos	3.00%	6,475.64
Itbis sobre dirección técnica	18.00%	3,885.38
Supervisión	5.00%	10,792.73
Ley -6/86	1.00%	2,158.55
Transporte de materiales y equipos	1.00%	2,158.55
Letrero de identificación de obras	1	0.00

SUB TOTAL GASTOS INDERECTOS	47,056.32
TOTAR GENERAL	262,911.01
IMPREVISTO 5.00%	0.00
TOTAL GENERAL CONTRATAR	262,911.01