OBRAS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
PRESUPUESTO COCINA CENTRO COMUNAL QUIJA QUIETA

Cliente: AYUNTAMIENDO DE MATANZAS

Ubicación: 18.2377778, -70.44888888888889

Fecha: 07 de diciembre 2024

PRESUPUESTO COCINA
CENTRO COMUNAL QUIJA QUIETA

No.	PARTIDAS	CANT.	UNID.	P.U.	SUB- TOTAL	TOTAL RD$
1	**PRELIMINARES:**					
1.01	Replanteo	1.00	PA	2,000.00	2,000.00	
						2,000.00
	ADECUACION					
2	**ADECUACION**					
2.01	Suministro y aplicacionde Pintura Epoxica en piso	96.64	m2	1,200.00	115,968.00	
2.02	Suninistro e Instalacion de Aire acondicionado 12000 BTU	1.00	UNDS	50,000.00	50,000.00	
2.03	Suministro de acometida electrica Alambre THHW-/THHN # 8, Str. hasta poste electrico	1,000.00	pies	35.00	35,000.00	
2.04	Suministro e Instalacion de Puerta Polimetalica	3.00	UNDS	9,500.00	28,500.00	
2.05	Reparacion de aparatos sanitarios	2.00	UNDS	3,000.00	6,000.00	
2.06	Limpieza Final	1.00	UNDS	5,000.00	5,000.00	
	SUB-TOTAL COCINA					**240,468.00**
	SUB-TOTAL GENERAL					**242,468.00**

GASTOS GENERALES:

Dirección técnica	10.0%	$	24,246.80
Gastos Administrativos	3.0%	$	7,274.04
Transporte	2.0%	$	4,849.36
Seguro social	3.5%	$	8,486.38
ITEBIS	18.0%	$	4,364.42
Fondos de Pensiones	1.0%	$	2,424.68
Codia	0.2%	$	484.94

SUB-TOTAL GASTOS GENERALES	**52,130.62**

TOTAL GENERAL	**294,598.62**

Arq. Yenia Castillo

Enc. Planeamiento Urb.

OBRAS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
PRESUPUESTO CONSTRUCCION ACERA Y CONTENES EN QUIJA QUIETA

Cliente: AYUNTAMIENDO DE MATANZAS

Ubicación: 18.229246°, -70.460140°

Fecha: 07 de diciembre 2024

PRESUPUESTO CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES

QUIJA QUIETA





No.	PARTIDAS	CANT.	UNID.	P.U.	SUB- TOTAL	TOTAL RD$
1	**PRELIMINARES:**					
1.01	Limpeza	1.00	PA	5,000.00	5,000.00	
1.02	Replanteo, con brigada topográfica. Establecer cota de nivelación con equipo de proyecto.	1.00	PA	8,000.00	8,000.00	
						13,000.00
	CONSTRUCION ACERAS Y CONTENES HORM. IND.					
2	**CONTRUCCION ACERAS Y CONTENES:**					
2.01	Construccion de Contenes 55X30X15 cm, Horm.R=180 kg/cm2	85.00	ML	1,548.38	131,612.70	
2.02	Construccion Acera, violin a=0.80 mts, e= 0.10 mts. Horm. R= 210 kg/cm2	68.00	M2	1,447.56	98,434.18	
2.03	Relleno con caliche compactado	20.00	M3	800.00	16,000.00	
2.04	Limpieza final	1.00	PA	3,000.00	3,000.00	
						249,046.88
	SUB-TOTAL GENERAL					**262,046.88**

GASTOS GENERALES:			
Dirección técnica	10.0%	$	26,204.69
Gastos Administrativos	3.0%	$	7,861.41
Transporte	2.0%	$	5,240.94
Seguro social	4.0%	$	10,481.88
ITEBIS	18.0%	$	4,716.84
Fondo de Pensiones	1.0%	$	2,620.47
Codia	0.2%	$	524.09

SUB-TOTAL GASTOS GENERALES	**57,650.31**
TOTAL GENERAL	**319,697.19**

Arq. Yenia Castillo
Enc. Planeamiento Urb.

OBRAS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE
AYUNTAMIENTO DE MATANZAS

PRES. SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE

FECHA: 7/12/2024

Ubicación:	**Angostura**		
Provincia:	**Peravia**	Municipio:	**Matanzas**
Seccion Municipal:	**Angostura**		
		Coordenada:	**18.316469°, -70.394657°**

No.	PARTIDAS	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	VALOR	Sub-Total
I	**PRELIMINARES:**					**60,500.00**
1.01	Extraccion de bomba existente	1.00	P.A.	5,000.00	5,000.00	
1.02	Suministro e instalacion de Bomba Pedrolo	1.00	Und	40,000.00	40,000.00	
1.03	Alambre Vinil 12/3	70.00	pies	50	3,500.00	
1.03	Manquera Polietileno 50mm pn4	100.00	pies	120	12,000.00	

SUB-TOTAL GENERAL RD$ = 60,500.00

GASTOS GENERALES:			
Dirección técnica	10.0%	$	6,050.00
Gastos Administrativos	3.0%	$	1,815.00
Transporte	2.0%	$	1,210.00
Seguro social	3.5%	$	2,117.50
Fondo de Pensiones	1.0%	$	605.00
ITEBIS	18.0%	$	1,089.00
Codia	0.2%	$	121.00
SUB-TOTAL GASTOS GENERALES			13,007.50

TOTAL GENERAL RD$ = 73,507.50

Arq. Yenia Castillo
Enc. Dept. Planeamiento Urb.

OBRAS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
LIMPIEZA PUENTE ANGOSTURA
AYUNTAMIENTO DE MATANZAS

PRES. LIMPIEZA PUENTE ANGOSTURA

FECHA: 7/12/2024

Ubicación:	**Angostura**		
Provincia:	**Peravia**	Municipio:	**Matanzas**
Seccion Municipal:	**Angostura**		
		Coordenada:	**18.316469°, -70.394657°**

No.	PARTIDAS	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	VALOR	Sub-Total
I	**PRELIMINARES:**					**30,000.00**
1.01	Limpeza de Puente	1.00	P.A.	30,000.00	30,000.00	

SUB-TOTAL GENERAL RD$ = 30,000.00

GASTOS GENERALES:			
Dirección técnica	10.0%	$	3,000.00
Gastos Administrativos	3.0%	$	900.00
Transporte	2.0%	$	600.00
Seguro social	3.5%	$	1,050.00
Fondo de Pensiones	1.0%	$	300.00
ITEBIS	18.0%	$	540.00
Codia	0.2%	$	60.00
SUB-TOTAL GASTOS GENERALES			**6,450.00**

TOTAL GENERAL RD$ = 36,450.00

Arq. Yenia Castillo
Enc. Dept. Planeamiento Urb.

OBRAS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
CONTRUCCION ENRAMADA TECHADA EN ZINC CALABAZA
AYUNTAMIENTO DE MATANZAS

PRES. CONSTRUCCION DE ENRAMADA TECHADA EN ZINC.

FECHA: 07/12/2024

Ubicación:	**CALABAZA**		
Provincia:	**Peravia**	Municipio:	**Matanzas**
Seccion Municipal:	**Galeón**	Ancho Gradas (m):	**3.00**
Altura Gradas (m):	**4.50**	Ancho prom. : (m):	**3.00**
Longitud (m).:	**4.00**	Coordenada:	**18.316469°, -70.394657°**

No.	PARTIDAS	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	VALOR	Sub-Total
I	**PRELIMINARES:**					**5,000.00**
1.01	Replanteo	1.00	P.A.	5,000.00	5,000.00	
2	**CONSTRUCCION DE ENRAMADA 4X3**					**66,000.00**
2.01	Preparacion de Terreno.	12.00	M2	1,300.00	15,600.00	
2.02	Piso de H.A Pulido	1.44	m³	35,000.00	50,400.00	
2.02	Columnas en Tuberia PVC Y vaceada en H.a	6.00	Unds	13,000.00	78,000.00	
3	**Techado en ZINC**					**153,000.00**
3.01	Techado en ZINC	20.40	M2	7,500.00	153,000.00	

SUB-TOTAL GENERAL RD$ = 224,000.00

GASTOS GENERALES:			
Dirección técnica	10.0%	$ 22,400.00	
Gastos Administrativos	3.0%	$ 6,720.00	
Transporte	2.0%	$ 4,480.00	
Seguro social	3.5%	$ 7,840.00	
Fondo de Pensiones	1.0%	$ 2,240.00	
ITEBIS	18.0%	$ 4,032.00	
Codia	0.2%	$ 448.00	
SUB-TOTAL GASTOS GENERALES			**48,160.00**
		TOTAL GENERAL RD$ =	**272,160.00**

Arq. Yenia Castillo
Enc. Dept. Planeamiento Urb.

OBRAS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
PRESUPUESTO ADECUACION CENTRO COMUNAL GALEON

Cliente: AYUNTAMIENDO DE MATANZAS

Ubicación: 18.3197222, -70.41250000000001

Fecha: 7 de Diciembre 2024

PRESUPUESTO ADECUACION CENTRO COMUNAL GALEON

No.	PARTIDAS	CANT.	UNID.	P.U.	SUB- TOTAL	TOTAL RD$
1	**PRELIMINARES:**					
1.01	Limpeza,lija y piedra.	1.00	PA	8,000.00	8,000.00	
1.02	Movilidad de mobiliario	1.00	PA	2,000.00	2,000.00	
						10,000.00
	PINTURA					
2	**Suministro y Aplicación de Pintura**					
2.01	Suministro y Aplicación Pintura Superio en interiro	320.00	M2	215.46	68,947.20	
2.02	Suministro y Aplicación de Pintura Superior en Exterior	175.00	M2	215.46	37,705.50	
2.03	Suministro y Aplicación de Pintura Superior en Techo	250.00	M2	215.46	53,865.00	
2.04	Mochetas	35.00	M2	215.46	7,541.10	
2.05	Suministro y Pintura en Protectores de ventanas	22.00	UNDS	2,000.00	44,000.00	
2.06	Suministro Y Aplicación de Pintura en Puertas Metalicas	6.00	UNDS	2,000.00	12,000.00	
2.07	Suministro y Aplicación de Pintura Area Cisterna	1.00	P.A	4,000.00	4,000.00	
2.08	Suministro y Aplicación de Pintura en Pared frontal verja	70.00	M2	215.46	15,082.20	
	SUB-TOTAL PINTURA					**243,141.00**
3	**MISCELANEOS:**					
3.01	Suministro y colocacion de BATERIAS	2.00	UNDS	12,000.00	24,000.00	
3.02	Suministro y colocacion de Tapas de Inodoros	2.00	UNDS	3,000.00	6,000.00	
3.03	Reorganizar Registro Electrico	1.00	PA	5,000.00	5,000.00	
3.04	Suministro de Estufa industrial de dos hormillas	1.00	PA	8,000.00	8,000.00	
3.05	Suministro e instalacion de Cerraduras para puertas	4.00	UNDS	1,500.00	6,000.00	
	SUB-TOTAL MISCELANEOS					**49,000.00**
	SUB-TOTAL GENERAL					**302,141.00**

GASTOS GENERALES:			
Dirección técnica	10.0%	$	30,214.10
Gastos Administrativos	3.0%	$	9,064.23
Transporte	2.0%	$	6,042.82
Seguro social	3.5%	$	10,574.94
Fondos de Pensiones	1.0%	$	3,021.41
ITEBIS	18.0%	$	5,438.54
Impuesto Ayuntamiento	0.2%	$	604.28
Codia	0.2%	$	604.28

SUB-TOTAL GASTOS GENERALES	**65,564.60**
TOTAL GENERAL	**367,705.60**

Arq. Yenia Castillo
Enc. Dept. Planeamiento Urb.

OBRAS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
CONTRUCCION DE GRADA EN GALEON
AYUNTAMIENTO DE MATANZAS

PRES. CONSTRUCCION DE GRADAS EN LA COMUNIDAD DE GALEON

FECHA: 7/12/2024

Ubicación:	**Parque central de Galeón.**		
Provincia:	**Peravia**	Municipio:	**Matanzas**
Seccion Municipal:	**Galeón**	Ancho Gradas (m):	**3.5**
Altura Gradas (m):	**3**	Ancho prom. : (m):	**3**
Longitud (m).:	**16**	Coordenada:	**18.319035°, -70.412257°**

No.	PARTIDAS	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	VALOR	Sub-Total
I	**PRELIMINARES:**					**13,150.00**
1.01	Replanteo 68 m2,	1.00	P.A.	13,150.00	13,150.00	
2	**MOVIMIENTO DE TIERRA:**					**58,363.20**
2.01	Excavación a mano Perimetral en zapata para viga CT1, H = 0.30X 0.70 m	11.80	m³	800.00	9,441.60	
2.02	Excavación a mano en 16 Zapata aislada, 1,40X1,40 m, Prof. 1,30 m	40.77	m³	1,200.00	48,921.60	
3	**HORMIGON ARMADO EN:**					**672,211.23**
3.01	H.A. en Zapatas Aislada 1,40X1,40 h=0,30, acero: No.4 @ 20 ambos lados	9.41	m³	17,058.89	160,489.99	
3.02	H.A. en Viga CT1 0,30X0,20 acero: 7 No.4 , Est No 3 @ 0,20	3.36	m³	15,968.20	53,653.14	
3.03	H.A. en Viga CT4 0,30X0,225 acero: 6 No.4 , Est No 3 @ 0,20	2.70	m³	15,968.20	43,114.13	
3.04	H.A. En rampa h=0,15	7.80	m³	38,918.72	303,566.02	
3.05	H.A. Columnas C1, 6 No 6, Est. No 3 @ 15	2.10	m³	20,724.64	43,521.75	
3.06	H.A. Columnas , 6 No 6, Est. No 3 @ 15	1.08	m³	20,724.64	22,382.61	
3.07	H.A. Muro (antepecho) , armado de castillo a 1,50, 4 No 3 , Est. @ 20	1.44	m³	31,585.82	45,483.57	
4	**TERMINACION DE SUPERFICIE:**					**100,954.42**
4.01	Pañete liso en columnas	22.08	M2	409.06	9,032.05	
4.02	pañete liso en Muro (Antepecho)	19:20	M2	484.65	9,305.26	
4.03	pañete liso en Vigas	5.40	M2	484.65	2,617.11	
4.04	Peñete en rampa	1.00	P.A	45,000.00	45,000.00	
4.05	Canteria	1.00	P.A	35,000.00	35,000.00	

SUB-TOTAL GENERAL RD$ = 844,678.85

GASTOS GENERALES.			
Dirección técnica	10.0%	$	84,467.88
Gastos Administrativos	3.0%	$	25,340.37
Transporte	2.0%	$	16,893.58
Seguro social	3.5%	$	29,563.76
Fondo de Pensiones	1.0%	$	8,446.79
ITEBIS	18.0%	$	15,204.22
Codia	0.2%	$	1,689.36
SUB-TOTAL GASTOS GENERALES			**181,605.95**

TOTAL GENERAL RD$ = 1,026,284.80

Arq. Yenia Castillo
Enc. Dept. Planeamiento Urb.

OBRAS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
CONTRUCCION DE GRADA EN GALEON
AYUNTAMIENTO DE MATANZAS

PRES. CONSTRUCCION DE GRADAS EN LA COMUNIDAD DE GALEON

FECHA: 07/12/2024

Ubicación:	**Parque central de Galeón.**		
Provincia:	**Peravia**	Municipio:	**Matanzas**
Seccion Municipal:	**Galeón**	Ancho Gradas (m):	**2.00**
Altura Gradas (m):	**1.30**	Ancho prom. : (m):	**2.00**
Longitud (m).:	**6.20**	Coordenada:	**18.319035°, -70.412257°**

No.	PARTIDAS	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	VALOR	Sub-Total
I	**PRELIMINARES:**					**5,000.00**
1.01	Replanteo	1.00	P.A.	5,000.00	5,000.00	
2	**MOVIMIENTO DE TIERRA:**					**17,580.00**
2.01	Excavación a mano Perimetral en muro de zapata 0.60X2.00	3.36	m³	3,000.00	10,080.00	
2.02	Bote de Materiale excavado	5.00	m³	1,500.00	7,500.00	
3	**HORMIGON ARMADO EN:**					**107,186.45**
3.01	H.A. en Zapatas de muros	1.20	m³	26,165.10	31,398.12	
3.04	H.A. En rampa h=0,15	1.62	m³	38,918.72	63,048.33	
3.05	Suministro y colocacion Bloci de 8	3.64	M2	3,500.00	12,740.00	
4	**TERMINACION DE SUPERFICIE:**					**108,015.90**
4.01	Pañete liso en Muro	15.00	M2	409.06	6,135.90	
4.02	pañete liso en Rampa	19.20	ML	1,400.00	26,880.00	
4.05	Canteria	1.00	P.A	35,000.00	35,000.00	
4.05	Pintura en grada	1.00	P.A	.40,000.00	40,000.00	

SUB-TOTAL GENERAL RD$ = 237,782.35

GASTOS GENERALES:			
Dirección técnica	10.0%	$	23,778.23
Gastos Administrativos	3.0%	$	7,133.47
Transporte	2.0%	$	4,755.65
Seguro social	3.5%	$	8,322.38
Fondo de Pensiones	1.0%	$	2,377.82
ITEBIS	18.0%	$	4,280.08
Codia	0.2%	$	475.56
SUB-TOTAL GASTOS GENERALES			**51,123.20**

TOTAL GENERAL RD$ = 288,905.55

Arq. Yenia Castillo
Enc. Dept. Planeamiento Urb.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MATANZAS
PRESUPUESTO ADECUACION ESTADIO DE BASEBALL DE MATANZAS

Cliente: AYUNTAMIENDO DE MATANZAS

Ubicación: 18.243649°, -70.417750°

Fecha: 07 de Diciembre 2024

PRESUPUESTO ADECUACION ESTADIO DE BASEBALL MATANZAS

No.	PARTIDAS	CANT.	UNID.	P.U.	SUB- TOTAL	TOTAL RD$
1	**PRELIMINARES:**					
1.01	Limpeza Inicial	1.00	PA	20,000.00	20,000.00	
1.02	Replanteo, con brigada topográfica. Establecer cota de nivelación con equipo de proyecto.	1.00	PA	10,000.00	10,000.00	
1.03	Demolición y desmonte de malla existente	115.00	ML	500.00	57,500.00	
						87,500.00
2	**CONSTRUCCION DE MALLA CICLONICA**					
2.01	Construccion de Malla ciclonica de 4 pies y 2 lineas de block	35.00	ML	6,964.60	243,761.00	
2.02	Construccion de Malla Ciclonica de 6 pies en area grada	35.00	ML	5,066.60	177,331.00	
2.03	Construccion de Basketop en malla Ciclonica 6¨	108.00	ML	5,066.60	547,192.80	
						968,284.80
	SUB-TOTAL MALLA CICLONICA					**1,055,784.80**
	SUB-TOTAL GENERAL					**1,055,784.80**

GASTOS GENERALES:			
Dirección técnica	10.0%	$	105,578.48
Gastos Administrativos	3.0%	$	31,673.54
Transporte	2.0%	$	21,115.70
Seguro social	3.5%	$	36,952.47
ITEBIS	18.0%	$	19,004.13
Fondo de Pensiones	1.0%	$	10,557.85
Codia	0.2%	$	2,111.57

SUB-TOTAL GASTOS GENERALES	**226,993.73**
TOTAL GENERAL	**1,282,778.53**

Arq. Yenia Castillo
Enc. Dep. Planeamiento Urb.

OBRAS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
PRESUPUESTO CONSTRUCCION ACERA Y CONTENES C/ ANDRES ORTIZ

Cliente: AYUNTAMIENDO DE MATANZAS

Ubicación: 18.246501°, -70.416834°

Fecha: 07 de Diciembre 2024

PRESUPUESTO CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES
C/ANDRES ORTIZ CON SANCHEZ, MATANZAS





No.	PARTIDAS	CANT.	UNID.	P.U.	SUB- TOTAL	TOTAL RD$
1	**PRELIMINARES:**					
1.01	Limpeza	1.00	PA	5,000.00	5,000.00	
1.02	Replanteo, 4.00 m2, con brigada topográfica. Establecer cota de nivelación con equipo de proyecto.	1.00	PA	8,000.00	8,000.00	
						13,000.00
	CONSTRUCION ACERAS Y CONTENES					
2	**CONTRUCCION ACERAS Y CONTENES:**					
2.01	Construccion de Contenes con Bordillo 25X15 Cm.	70.00	M2	1,548.38	108,386.93	
2.02	Relleno con caliche compactado	17.00	M3	800.00	13,600.00	
2.03	Limpieza final	1.00	PA	3,000.00	3,000.00	
						124,986.93
	SUB-TOTAL GENERAL					**137,986.93**

GASTOS GENERALES:			
Dirección técnica	10.0%	$	13,798.69
Gastos Administrativos	3.0%	$	4,139.61
Transporte	2.0%	$	2,759.74
Seguro social	3.5%	$	4,829.54
Fondos de Pensiones Ley 6-86	1.0%	$	1,379.87
ITEBIS	18.0%	$	2,483.76
Codia	0.2%	$	275.97

SUB-TOTAL GASTOS GENERALES	**29,667.19**
TOTAL GENERAL	**167,654.12**

Arq. Yenia Castillo
Enc. Planeamiento Urb.

OBRAS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
PRESUPUESTO INICIO PARQUE BARRIO WASHINGTON

Cliente: AYUNTAMIENDO DE MATANZAS

Ubicación: 18.246193°, -70.423297°

Fecha: 7 de Diciembre 2024

PRESUPUESTO INICIO
PARQUE BARRIO WASHINGTON

No.	PARTIDAS	CANT.	UNID.	P.U.	SUB- TOTAL	TOTAL RD$
1	**PRELIMINARES:**					
1.01	Limpeza,lija y piedra.	1.00	PA	10,000.00	10,000.00	
1.02	Replanteo	1.00	PA	5,000.00	5,000.00	
						15,000.00
	MOVIMIENTO DE TIERRA Y H.A					
2	**Movimieto de tierra**					
2.01	Excavacion de Zapata de Muro de 6"	10.50	M3	1,800.00	18,900.00	
2.02	Excavacion de Zapata de Columnas 0.70X0.70	2.94	M3	2,500.00	7,350.00	
2.03	H.A en Zapata 210 kg/cm2	4.38	M3	17,156.85	75,061.21	
2.04	H.A en Columnas 0.25X0.20	1.25	M3	62,290.16	77,862.70	
2.05	Suministro y Colocacion de Block de 6" Violinado una cara	87.50	M2	1,516.93	132,731.38	
2.06	Viga Superior 0.20X0.25	1.75	M3	27,661.83	48,408.21	
	SUB-MOV. TIERRA Y H.A					**360,313.50**
3	**MISCELANEOS:**					
3.01	Limpieza Final	1.00	PA	5,000.00	5,000.00	
	SUB-TOTAL MISCELANEOS					**5,000.00**
	SUB-TOTAL GENERAL					**380,313.50**

GASTOS GENERALES:			
Dirección técnica	10.0%	$	38,031.35
Gastos Administrativos	3.0%	$	11,409.41
Transporte	2.0%	$	7,606.27
Seguro social	3.5%	$	13,310.97
Fondos de Pensiones	1.0%	$	3,803.14
ITEBIS	18.0%	$	6,845.64
Impuesto Ayuntamiento	0.2%	$	760.63
Codia	0.2%	$	760.63

SUB-TOTAL GASTOS GENERALES	**82,528.03**
TOTAL GENERAL	**462,841.53**

Arq. Yenia Castillo
Enc. Dept. Planeamiento Urb.

OBRAS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
PRESUPUESTO CONSTRUCCION ACERA Y CONTENES EN ANA LUCILA

Cliente: AYUNTAMIENDO DE MATANZAS

Ubicación Inicial: 18.247189°, -70.426840°

Ubicación Final: 18.246756°, -70.426848°

Fecha: 07 de Diciembre 2024

PRESUPUESTO CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES
ANA LUCILA





No.	PARTIDAS	CANT.	UNID.	P.U.	SUB- TOTAL	TOTAL RD$
1	**PRELIMINARES:**					
1.01	Limpeza	1.00	PA	5,000.00	5,000.00	
1.02	Replanteo, con brigada topográfica. Establecer cota de nivelación con equipo de proyecto.	1.00	PA	8,000.00	8,000.00	
						13,000.00
	CONSTRUCION ACERAS Y CONTENES HORM. IND.					
2	**CONTRUCCION ACERAS Y CONTENES:**					
2.01	Construccion de Contenes 25X30X15 cm, Horm.R=180 kg/cm2	79.00	ML	1,548.38	122,322.39	
2.02	Construccion Acera, violin a=0.80 mts, e= 0.10 mts. Horm. R= 210 kg/cm2	63.20	M2	1,447.56	91,485.88	
2.03	Relleno con caliche compactado, e=0.15mts	9.48	M3	800.00	7,584.00	
2.04	Limpieza final	1.00	PA	3,000.00	3,000.00	
						224,392.27
	SUB-TOTAL GENERAL					**237,392.27**

GASTOS GENERALES:			
Dirección técnica	10.0%	$	23,739.23
Gastos Administrativos	3.0%	$	7,121.77
Transporte	2.0%	$	4,747.85
Seguro social	3.5%	$	8,308.73
ITEBIS	18.0%	$	4,273.06
Fondo de Pensiones	1.0%	$	2,373.92
Codia	0.2%	$	474.78

SUB-TOTAL GASTOS GENERALES	**51,039.34**
TOTAL GENERAL	**288,431.61**

Arq. Yenia Castillo
Enc. Planeamiento Urb.

OBRAS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
PRESUPUESTO ADECUACION CENTRO COMUNAL LAS TABLAS

Cliente: AYUNTAMIENDO DE MATANZAS

Ubicación: 18.3197222, -70.41250000000001

Fecha: 07 de Dic. 2024

PRESUPUESTO ADECUACION
CENTRO COMUNAL LAS TABLAS

No.	PARTIDAS	CANT.	UNID.	P.U.	SUB- TOTAL	TOTAL RD$
1	**PRELIMINARES:**					
1.01	Desmonte de zinc existente	1.00	PA	15,000.00	15,000.00	
						15,000.00
	COLOCACION DE ALUZINC					
2	**Suministro y colocacion de aluzinc en techo**					
2.01	Suministro y colocacion de Aluzinc, Cal. 26	1,100.00	P2	180.00	198,000.00	
	SUB-TOTAL ALUZINC					**198,000.00**
	SUB-TOTAL GENERAL					**213,000.00**

GASTOS GENERALES:			
Dirección técnica	10.0%	$	21,300.00
Gastos Administrativos	3.0%	$	6,390.00
Transporte	2.0%	$	4,260.00
Seguro social	4.0%	$	8,520.00
ITEBIS	18.0%	$	3,834.00
Fondo de Pensiones	1.0%	$	2,130.00
Codia	0.2%	$	426.00

SUB-TOTAL GASTOS GENERALES	**46,860.00**
TOTAL GENERAL	**259,860.00**

Arq. Yenia Castrillo
Enc. Planeamiento Urb.

OBRAS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
PRESUPUESTO INICIO PARQUE INFANTIL LOS TUMBAOS

Cliente: AYUNTAMIENDO DE MATANZAS

Ubicación: 18.237788°, -70.449585°

Fecha: 7 de Diciembre 2024

PRESUPUESTO PARQUE INFANTIL
LOS TUMBAOS

No.	PARTIDAS	CANT.	UNID.	P.U.	SUB- TOTAL	TOTAL RD$
1	**PRELIMINARES:**					
1.01	Limpeza	1.00	PA	15,000.00	15,000.00	
1.02	Replanteo	1.00	PA	10,000.00	10,000.00	
						25,000.00
	MOVIMIENTO DE TIERRA					
2	**Movimieto de tierra**					
2.01	Caminos estampados	60.00	M2	1,800.00	108,000.00	
2.02	Suministro de tierra Negra	20.00	M3	1,500.00	30,000.00	
2.03	Suministro y colocacion de Grama Bermuda	130.00	M2	250.00	32,500.00	
2.04	Suministro plantas	1.00	PA	300,000.00	300,000.00	
	SUB-MOV. TIERRA					**470,500.00**
3	**Suministro y Colocacion de Juegos**					
3.01	Suministro y Colocacion de Juegos	1.00	PA	800,000.00	800,000.00	
	SUB-TOTAL MISCELANEOS					**800,000.00**
	SUB-TOTAL GENERAL					**1,295,500.00**

GASTOS GENERALES:			
Dirección técnica	10.0%	$	129,550.00
Gastos Administrativos	3.0%	$	38,865.00
Transporte	2.0%	$	25,910.00
Seguro social	3.5%	$	45,342.50
Fondos de Pensiones	1.0%	$	12,955.00
ITEBIS	18.0%	$	23,319.00
Impuesto Ayuntamiento	0.2%	$	2,591.00
Codia	0.2%	$	2,591.00

SUB-TOTAL GASTOS GENERALES	**281,123.50**
TOTAL GENERAL	**1,576,623.50**

Arq. Yenia Castillo

Enc. Dept. Planeamiento Urb.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MATANZAS
PRESUPUESTO CONSTRUCCION DE MALLA CICLONICA EN ARROYO HONDO

Cliente: AYUNTAMIENDO DE MATANZAS

Ubicación: 18.243427°, -70.475525°

Fecha: 7 de diciembre 2024

PRESUPUESTO CONSTRUCCION DE MALLA CICLONICA

No.	PARTIDAS	CANT.	UNID.	P.U.	SUB- TOTAL	TOTAL RD$
1	**PRELIMINARES:**					
1.01	Limpeza Inicial	1.00	PA	10,000.00	10,000.00	
1.02	Replanteo, con brigada topográfica. Establecer cota de nivelación con equipo de proyecto.	1.00	PA	8,000.00	8,000.00	
1.03	Demolición y desmonte de malla existente	94.00	ML	500.00	47,000.00	
						65,000.00
2	**CONSTRUCCION DE MALLA CICLONICA DE 6 PIES**					
2.01	Construccion de Malla ciclonica de 6 pies y 4 lineas de block	99.50	ML	5,632.20	560,403.88	
						560,403.88
	SUB-TOTAL MALLA CICLONICA					**625,403.88**

	SUB-TOTAL GENERAL					**625,403.88**

GASTOS GENERALES:

Dirección técnica	10.0%	$	62,540.39
Gastos Administrativos	3.0%	$	18,762.12
Transporte	2.0%	$	12,508.08
Seguro social	3.5%	$	21,889.14
ITEBIS	18.0%	$	11,257.27
Fondo de Pensiones	1.0%	$	6,254.04
Codia	0.2%	$	1,250.81

SUB-TOTAL GASTOS GENERALES	**134,461.83**
TOTAL GENERAL	**759,865.71**

Arq. Yenia Castillo
Enc. Dep. Planeamiento Urb.

OBRAS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
PRESUPUESTO CONSTRUCCION ACERA Y CONTENES ZONA NORTE

Cliente: AYUNTAMIENDO DE MATANZAS

Ubicación: 18.248792°, -70.476443°

Fecha: 07 de Diciembre 2024

PRESUPUESTO CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES
ZONA NORTE





No.	PARTIDAS	CANT.	UNID.	P.U.	SUB- TOTAL	TOTAL RD$
1	**PRELIMINARES:**					
1.01	Limpeza	1.00	PA	5,000.00	5,000.00	
1.02	Replanteo, 4.00 m2, con brigada topográfica. Establecer cota de nivelación con equipo de proyecto.	1.00	PA	8,000.00	8,000.00	
						13,000.00
	CONSTRUCION ACERAS Y CONTENES					
2	**CONTRUCCION ACERAS Y CONTENES:**					
2.01	Construccion de Contenes con Bordillo 25X15 Cm.	46.00	M2	1,548.38	71,225.70	
2.02	Construccion Acera Violinada a=0.80 mts	36.80	M2	1,447.56	53,270.26	
2.03	Relleno con caliche compactado	17.00	M3	800.00	13,600.00	
2.04	Limpieza final	1.00	PA	3,000.00	3,000.00	
						141,095.96
	SUB-TOTAL GENERAL					**154,095.96**

GASTOS GENERALES:			
Dirección técnica	10.0%	$	15,409.60
Gastos Administrativos	3.0%	$	4,622.88
Transporte	2.0%	$	3,081.92
Seguro social	3.5%	$	5,393.36
Fondos de Pensiones Ley 6-86	1.0%	$	1,540.96
ITEBIS	18.0%	$	2,773.73
Codia	0.2%	$	308.19

SUB-TOTAL GASTOS GENERALES	**33,130.63**
TOTAL GENERAL	**187,226.59**

Arq. Yenia Castillo
Enc. Planeamiento Urb.

OBRAS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
PRESUPUESTO COLOCACION DE PISO IGLESIA SAN JOSE

Cliente: AYUNTAMIENDO DE MATANZAS

Ubicación: 18.234446°, -70.469442°

Fecha: 07 Diciembre 2024

PRESUPUESTO COLOCACION DE PISO A IGLESIA SAN JOSE

No.	PARTIDAS	CANT.	UNID.	P.U.	SUB- TOTAL	TOTAL RD$
1	**PRELIMINARES:**					
1.01	Limpeza Inicial	1.00	PA	3,000.00	3,000.00	
1.02	Replanteo, 4.00 m2, con brigada topográfica. Establecer cota de nivelación con equipo de proyecto.	1.00	PA	8,000.00	8,000.00	
						11,000.00
2	**PISOS**					
2.01	Suministro y colocacion de Piso	310.00	M2	2,107.73	653,395.48	
2.02	Suministro y Colocacion de Zocalo	120.00	Ml	188.01	22,561.22	
						675,956.70
	SUB-TOTAL HORMIGON					**686,956.70**

	SUB-TOTAL GENERAL					**686,956.70**

GASTOS GENERALES:

Dirección técnica	10.0%	$	68,695.67
Gastos Administrativos	3.0%	$	20,608.70
Transporte	2.0%	$	13,739.13
Seguro social	3.5%	$	24,043.48
ITEBIS	18.0%	$	12,365.22
Fondo de Pensiones	1.0%	$	6,869.57
Codia	0.2%	$	1,373.91

SUB-TOTAL GASTOS GENERALES	**147,695.69**

TOTAL GENERAL	**834,652.39**

Arq. Yenia Castillo
Enc. Dep. Planeamiento Urb.

OBRAS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
PRESUPUESTO COLOCACION CENTRO COMUNAL SAN JOSE

Cliente: AYUNTAMIENDO DE MATANZAS

Ubicación: 18.235996°, -70.471085°

Fecha: 07 Diciembre 2024

PRESUPUESTO COLOCACION CENTRO COMUNAL SAN JOSE

No.	PARTIDAS	CANT.	UNID.	P.U.	SUB- TOTAL	TOTAL RD$
1	**PRELIMINARES:**					
1.01	Limpeza Final	1.00	PA	10,000.00	10,000.00	
1.02	Desmonte de Ventanas existente	1.00	PA	3,000.00	3,000.00	
						13,000.00
2	**SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANAS**					
2.01	Suministro de ventanas de cristal	450.50	P2	525.00	236,512.50	
2.02	Suministro y Colocacion de PuertasPolimetalica doble	3.00	UND	15,000.00	45,000.00	
						281,512.50
	SUB-TOTAL HORMIGON					**294,512.50**
3	**PÌNTURA**					
3.01	Suministro y pintura en area interior.	207.80	M2	268.53	55,800.53	
3.02	Suministro y Pintura exterior	193.36	M2	268.53	51,922.96	
						107,723.49
4	**COCINA E INSTALACION**					
4.01	Adecuacion en Cocina (Ceranucas en mesetas puertas y ventana	1.00	PA	70,000.00	70,000.00	
4.02	Suministro y colocacion de Baterias para Inversor	2.00	unds	12,500.00	25,000.00	
4.03	Acondicionamietno electrico en area de inversor	1.00	PA	10,000.00	10,000.00	
4.04	Colocacion de cerradurasen puertas baños	2.00	unds	2,000.00	4,000.00	
						109,000.00
	SUB-TOTAL GENERAL					**511,235.99**

GASTOS GENERALES:			
Dirección técnica	10.0%	$	51,123.60
Gastos Administrativos	3.0%	$	15,337.08
Transporte	2.0%	$	10,224.72
Seguro social	3.5%	$	17,893.26
ITEBIS	18.0%	$	9,202.25
Fondo de Pensiones	1.0%	$	5,112.36
Codia	0.2%	$	1,022.47

SUB-TOTAL GASTOS GENERALES	**109,915.74**

TOTAL GENERAL	**621,151.73**

Arq. Yenia Castillo

Enc. Dep. Planeamiento Urb.

Presupuesto Construccion Baños
Los Tumbaos

		FECHA	**07/12/2025**
	UBICACIÓN: LOS TUMBAOS		
	PROVINCIA: **PERAVIA**		
	MUNICIPIO: **MATANZAS**		
	COORDENADA: 18.237759°,**-70.449590°**		

Cliente: AYUNTAMIENTO DE MATANZAS

PRESUPUESTO CONSTRUCCION BAÑOS LOS TUMBAOS

No.	PARTIDAS	CANT.	UNID.	P.U.	SUB- TOTAL	TOTAL RD$
	PRIMER NIVEL POR DEBAJO DEL NIVEL DE PISO					
1	**MOVIMIENTO DE TIERRA:**					
1.01	Excavación en zapata de muros de 0.15 mts (block de 6'), H = 0.40X 0.45	3.00	M3	2,000.00	6,000.00	
1.02	Relleno de Reposición, en excavación de zapata	1.00	PA	1,500.00	1,500.00	
1.03	Bote de material inservible, sobrante de excavación de zapata	1.00	PA	2,000.00	2,000.00	
1.04	Relleno con caliche compactado O Material Gransote h = 0.20 mts, area interna del edificaicon	2.37	M3	1,200.00	2,847.60	
						12,347.60
2	**HORMIGON ARMADO EN:**					
2.01	Zapata de muros de 0.15 mts (block de 6') h = 0.25 mts bajo nivel de piso	1.13	M3	12,925.87	14,541.60	
2.02	Losa de hormigón Piso baños h = 0.12 mts	1.90	M3	29,569.17	56,134.10	
2.03	Viga de Amarre 0.15X0.30	0.45	M3	47,620.54	21,429.24	
						92,104.94
3	**MUROS DE BLOQUES:**					
3.01	Muros de block 0.15 mts	30.00	M2	1,646.63	49,398.86	
						49,398.86
	SUB-TOTAL BAJO NIVEL DE PISOS					**153,851.40**
4	**TERMINACION DE SUPERFICIE:**					
4.01	Pañete liso sobre muros de bloques		M2		-	
4.02	Pañete liso en techos		M2		-	
4.03	Fraguache sobre muros		M2		-	
5	**TERMINACION DE PISOS:**					
5.01	Piso de Ceramica crema (0.45 X 0.45) mts.		M2		-	
5.02	Zócalos de ceramica crema (0.07x 0.45) mts		ML		-	
6	**REVESTIMIENTOS:**					
6.01	Cerámica en baños (0.20 x 0.30) mts h=1.70 mts		M2		-	
7	**PORTAJE:**					
7.01	Puertas Everdoor Blanca		UD		-	
8	***INSTALACIONES SANITARIAS:***					
8.01	Suministro e Instalacion de Inodoros blanco Tipo taino	2.00	UD	10,158.61	20,317.22	
8.02	Lavamanos Blanco Tipo taino	2.00	UD	7,266.92	14,533.85	
8.03	Mezcladora	2.00	UD	3,500.00	7,000.00	
8.04	Ventilación de Ø 3"	1.00	UD	971.39	971.39	
8.05	Desague de Piso Ø 2"	1.00	UD	794.82	794.82	
8.06	Bajante de descarga de Ø 4"	1.00	UD	1,310.02	1,310.02	
8.07	Bajante de descarga de Ø 3"	1.00	UD	971.39	971.39	
8.08	Tuberias y Piezas	1.00	P.A.	10,000.00	10,000.00	
8.09	Mano de Obra de Plomero	1.00	P.A.	15,000.00	15,000.00	
8.10	Construccion de Filtrante	1.00	P.A.	50,000.00	50,000.00	
8.11	Construccion de Camara Septifca	1.00	P.A.	30,000.00	30,000.00	
						150,898.69

Presupuesto Construccion Baños
Los Tumbaos

		FECHA	**07/12/2025**
	UBICACIÓN: LOS TUMBAOS		
	PROVINCIA: **PERAVIA**		
	MUNICIPIO: **MATANZAS**		
	COORDENADA: 18.237759°,**-70.449590°**		

Cliente: AYUNTAMIENTO DE MATANZAS

PRESUPUESTO CONSTRUCCION BAÑOS LOS TUMBAOS

No.	PARTIDAS	CANT.	UNID.	P.U.	SUB- TOTAL	TOTAL RD$
9	**PINTURA:**					
9.01	Pintura Gravillada para cancha		M2		-	
9.02	Pintura acrílica en Muros Interior y exterior		M2		-	
	SUB-TOTAL SEGUNDO NIVEL					150,898.69
	INSTALACIONES ELECTRICAS					
	PRIMER NIVEL					
10	**INSTALACIONES ELECTRICAS:**					
10.01	Salidas de Luces cenitales.	2.00	UD			
10.02	Salidas de Luces en pared.	2.00	UD			
10.03	Salidas con Interruptores dobles de 15 amp. Inst. a 1.20 mts S.N.P.T.	1.00	UD			
10.04	Salida de Luminarias de pared decorativas.	1.00	UD			
10.05	Colocación de Registro metálico	1.00	UD			
10.06	Mano de obra electrica	1.00	p.a			
	TOTAL GENERAL INSTALACIONES ELECTRICAS					
	SUB-TOTAL GENERAL					304,750.09

GASTOS GENERALES:			
Dirección técnica	10.0%	$	30,475.01
Gastos Administrativos	3.0%	$	9,142.50
Transporte	2.0%	$	6,095.00
Seguro social Y Fondo de Pensiones	4.5%	$	13,713.75
ITBIS	18.0%	$	54,855.02
Codia	0.2%	$	609.50

SUB-TOTAL GASTOS GENERALES	114,890.78
TOTAL GENERAL	419,640.87

Arq. Yenia Castillo
Enc. Dept. Planeamiento Urb.